

Pytania i odpowiedzi-IV

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Wykonanie robót w branży elektrycznej i AKPiA w ramach zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na rurociągu L1 od ZWR Lubin do komory LG”.

Numer postępowania: WS2745252039

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie jn.: 1. Opis punktu 3.5 TOM 3_ INSTALACJE ELEKTR. I AKPIA mówi o wykonaniu 5 obwodów grzejnych o długości 112mb oraz mocy 1800W dla każdego z nich (16W/m), natomiast na rysunku IEA-03/4, podano długość kabli grzejnych 40m oraz model kabla 33TTR prod. SELFA 33W/m. Proszę o informację jakie długości oraz jaka moc kabli grzejnych ma zostać zastosowana.	Instalacje należy wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym, tj. okablowanie 33TTR prod. SELFA 33W/m długość 40mb na zasuwe.
2.	Producenci kabli nie posiadają w swojej ofercie kabla XzTKMXpw 5x2x1,0mm ² , maksymalny przekrój żyły to 0,8mm ² . Prosimy o określenie właściwego typu kabla. Czy możemy zastosować XzTKMXpw 5x2x0,8mm ² ?	Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na zastosowanie kabla XzTKMXpw 5x2x0,8mm ² .