

Pytania i odpowiedzi nr 3

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Kompleksowe wykonanie fundamentów żelbetowych budynku administracyjno-socjalnego (budynek A i B) wraz z wykonaniem instalacji uziemiającej oraz zewnętrznej instalacji ochrony fundamentów przed wodą gruntową w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty i wyposażenie docelowe szybu GG-1”

Numer zapytania: WS2888527185

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi nr 3

Nr	Pytanie	Odpowiedź
1	proszę o informację, czy ścianki szczelne (larseny) trójstronne w obrębie budynku B mają zostać zdemontowane po zakończeniu prac fundamentowych, czy muszą pozostać na okres wykonania ścian żelbetowych? Jeśli tak, proszę aby Zamawiający określił termin demontażu ścianek szczelnych.	Zgodnie ze Szczegółowym zakresem rzeczowy, pkt 2.2: <i>Dla budynku B, wykop od strony wschodniej i zachodniej będzie zabezpieczony za pomocą wciskanej ścianki szczelnej, którą wykona Zamawiający (Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna).</i> Natomiast od strony północnej należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny z odpowiednio poszerzonym rozkopem.