

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: Budowa rozdzielni dołowej 6/10 kV ARd-42.1a w P-ce 3 pomiędzy chodnikami F-203 a F-204 oraz budowa rozdzielni dołowej 6/10 kV ARd-42.2a w P-ce 11 pomiędzy chodnikami Up. F-204 a Up. F-205 w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa przenośnika taśmowego nr L-270 w Up.F-204 (1280mb) wraz z zabudową infrastruktury elektroenergetycznej, wentylacyjnej i systemu klimatyzacji"

Numer zapytania: WS2930205065

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego wygradzenia pełnego z konstrukcji stalowej z bram ¹ wjazdow ¹ o szer.min.3m i bramk ¹ dla ludzi.	Brak rysunków. Przedmiotem zadania jest wykonanie projektów również wykonawczych.	
2.	Proszę o udostępnienie rysunku wykonawczego konstrukcji stalowej przejścia dla ludzi z regulowanym otworem wentylacyjnym.	Brak rysunków. Przedmiotem zadania jest wykonanie projektów również wykonawczych.	
3.	Na str.27- zakresu rzeczowego budowy rozdzielni ARd-42.1a jest zapisane:" Zamawiający dostarczy dwie rozdzielnice kompaktowe10kV 5-polowe..." natomiast w zestawieniu wyposażenia rozdzielni jest jedna. Ile rozdzielnic kompaktowych 10kV 5-pol zostanie dostarczonych? Ile ma zabudować Wykonawca?	Patrz zakres rzeczowy: <i>„W celu zasilenia rozdzielni dołowej ARd-42.1a należy w istniejącej rozdzielni dołowej ARd-41.1 zabudować i podłączyć rozdzielnicę 10 kV typu RM-6 (jako drugą sekcję)”</i> Stąd mowa o dwóch sztukach.	
4.	Na str.27 w p.3.3 mowa o zasilaniu12szt przełączników manewrowych, natomiast w p.3.2 łączników manewrowych jest 10szt. Proszę o podanie właściwej ilości.	10 szt.	

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
5.	Na str.35 w p.3.3 mowa o zasilaniu 12 szt przełączy manewrowych, natomiast w p.3.2 łączników manewrowych jest 8 szt. Proszę o podanie właściwej ilości.	8 szt.	
6.	Na czym ma polegać modernizacja rozdzielni ARd-41.1.	Proszę o zapoznanie się z zakresem rzeczowym: <i>„W celu zasilenia rozdzielni dołowej ARd-42.1a należy w istniejącej rozdzielni dołowej ARd-41.1 zabudować i podłączyć rozdzielnicę 10 kV typu RM-6 (jako drugą sekcję)”</i>	
7.	Proszę o podanie odległości od szybu do miejsca robót. Proszę o wskazanie szybu do opuszczania materiałów.	Opuszczanie materiałów leży po stronie Podwykonawcy i od niego zależy którym szybem będzie to zadanie wykonywał. PeBe Ka S.A. opuszcza przez Szyb SG-1 skąd jest ok. 4,5 km do miejsca pracy.	
8.	Ile należy zabudować kamer stacjonarnych- rozbieżność zapisów: na str.27 pkt.3.2-4szt, natomiast na str.29 pkt.4 – 2szt.	Mają być dwie kamery w każdej rozdzielni.	