

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu

Nazwa: HZ07-Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w branżach mechanicznej, teletechnicznej i elektrycznej wraz z dostawą kabli i urządzeń (uruchomienie) dla systemu klimatyzacji przenośnika Up. J-13 L-301

Numer zapytania: WS3167736010

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Prosimy o określenie jakie prace należy wykonać w branży teletechnicznej – z przedstawionego zakresu rzeczowego nie wiadomo co należy zrobić.	W punkcie 1 „Zakres prac” Załącznika nr 1 do projektu Umowy określono zakres prac- między innymi należy: opracować projekt wykonawczy, dostarczyć urządzenia w branży teletechnicznej, wpiąć, podłączyć, uruchomić, wykonać pomiary.	
2.	Prosimy o informację czy Wykonawca wymaga dostarczenia przez Podwykonawcę osobnych dokumentacji dla branży teletechnicznej i elektrycznej.	Tak. Wymagane jest dostarczenie osobnych dokumentacji dla branży teletechnicznej i elektrycznej.	
3.	Prosimy o zmianę terminu wykonania Etapu V zadania na 2 tygodnie – wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej uzależnione jest od przekazania Podwykonawcy przez Wykonawcę rysunków ze wszystkimi zmianami jakie zaistniały podczas montażu urządzeń. Z dotychczasowych realizacji wiemy, że zmiany występują także w dniu odbioru i trzeba je nanosić sukcesywnie. Termin 1 tygodnia jest niemożliwy do wykonania.	Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 1 pkt 1.5, który otrzyma następujące brzmienie: „ 1.5 Etap V – opracowanie i dostarczenie do zatwierdzenia przez KRZG (Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego) Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sierszowice” – kompletnych dokumentacji technicznych powykonawczych dla systemu klimatyzacji przenośnika Up.J-13 L-301 w branży mechanicznej, teletechnicznej i elektrycznej – do 2 tygodni , licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do wykonania dokumentacji, przesłanego na adres e-mail Podwykonawcy wskazany w ust. 1.1 powyżej”.	
4.	Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego rozpoczynania się biegu gwarancji na dostarczone urządzenia. Zaproponowany w projekcie umowy zapis nie określa	Brak zgody	

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	faktycznego terminu rozpoczęcia biegu gwarancji, zapis ten uzależnia termin rozpoczęcia biegu gwarancji od wielu czynników na które Podwykonawca nie ma wp³ywu, ponieważ zadanie Inwestycyjne dla którego system klimatyzacji ma być uruchomiony składa się z wielu innych elementów, które nie dotyczą przedmiotowej umowy. Proponujemy więc by w podpunkcie paragrafie 5 punkt 1 podpunkt b dopisać „lecz nie dłuższej niż 24 miesiące liczone od daty 31.01.2027 r.”. Data ta jest podana w projekcie umowy jako orientacyjny/zak³adany termin oddania zadania inwestycyjnego.		
5.	Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych za nieterminową realizację zadania z 0,2% na 0,1%.	Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a), który otrzyma następujące brzmienie: „a) za nieterminową realizację przedmiotu Umowy lub nieterminowe wykonanie danego etapu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy”.	
6.	Wnosimy o wniesienie do umowy zapisu określaj³cego maksymalny możliwy poziom kar umownych, w chwili obecnej zapisy umowne umożliwiają Wykonawcy nieograniczone naliczanie kar, a ponadto domagania się wykonania zadania.	Wyrażamy zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w §6 o następującej treści: „Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy. W razie wątpliwości powyższe nie wpływa na uprawnienie Stron do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych zgodnie z ust. 3 powyżej”.	
7.	Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej branży elektrycznej miejsca, z którego zasilana będzie instalacja klimatyzacji.	Projekt zostanie udostępniony po podpisaniu Umowy, zasilanie jest realizowane ze stacji AT-247 630 kVA, która znajduje się w ARd-51-1, szacunkowa długość kabla ok 280 mb.	
8.	Prosimy o wykreślenie z zakresu rzeczowego punktu 3.2.4 dotyczącego konfiguracji MSKP-80 w zakresie oprogramowania sterownika w związku z informacją podaną poniżej, że MSKP-80 dostarcza Inwestor (wnioskujemy, że MSKP-80 będzie miał oprogramowany sterownik).	Podwykonawca powinien potwierdzić, że sterownik jest oprogramowany.	
9.	Wnosimy o usunięcie z Tabeli 1 symbolów urządzeń wskazuj³cych jednoznacznie na jednego producenta.	Brak zgody, zakres wynika z wymagań Inwestora.	

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
10.	Prosimy o informacje w jakim celu w zakresie rzeczowym projektu umowy pojawiła się „Tabela 1”, czy tabela stanowi wykaz materiałów, które Podwykonawca ma dostarczyć w ramach przedmiotowej umowy? Skoro tak to prosimy o usunięcie z Umowy zapisów dotyczących dostawy materiałów zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez Inwestora dokumentacją techniczną.	Jest to szacunkowy wykaz sporządzony przez Inwestora. Dostawa ma być ilościowa zgodna z zatwierdzonym projektem.	
11.	Czy w zakres dostawy przez Podwykonawcę wchodzi 3 agregaty klimatyzacyjne, zazwyczaj dostarczane są przez Inwestora.	Agregaty klimatyzacyjne nie są przedmiotem postępowania.	
12.	Czy wykonywany przez Podwykonawcę projekt branży elektrycznej ma uwzględniać zabudowę 3 agregatów klimatyzacyjnych? Jeżeli tak to prosimy o informację skąd należy je zasilic Czy należy wykorzystać zbudowane do tego celu linie kablową o przekroju 120mm ² o której mowa w zakresie rzeczowym?	Agregaty klimatyzacyjne nie są przedmiotem postępowania i projektu.	
13.	Po czyjej stronie jest dostawa wszystkich elementów niewymienionych w zakresie rzeczowym a potrzebnych do realizacji zadania takich jak śruby, uszczelki, elementy armatury potrzebne do po ³¹ czenia zaworów, rotametrów, manometrów ze sob ¹ ?	Zgodnie z punktem 3.2.1. dostawa rur PE wraz z armaturą jest pod stronie Podwykonawcy, należy dostarczyć wymienione elementy.	
14.	Czy w zakresie dostaw przez Podwykonawcę Endcupy, mufy termozgrzewalne i inne elementy potrzebne do prawidłowego wykonania rurociągu?	Zgodnie z punktem 3.2.1. dostawa rur PE wraz z armaturą jest pod stronie Podwykonawcy, należy ująć mufy i inne elementy termozgrzewalne w zakresie oferty i dostaw.	
15.	Czy w zakresie dostaw przez Podwykonawcę są opaski do podwieszania rurociągu wraz z łańcuchami?	W zakresie dostaw brak opasek do podwieszania rurociągu wraz z łańcuchami.	
16.	Jaka jest odległość pomiędzy planowanym miejscem zabudowy MSKP-80 a miejscem jego zasilania elektrycznego?	Odległość pomiędzy planowanym miejscem zabudowy MSKP-80, a miejscem jego zasilania elektrycznego wynosi ok. 280 mb linii kablowej.	
17.	Prosimy o określenie, którego elementu projektu umowy należy trzymać się przy wycenie – tabeli 1 czy schematu zabudowy – elementy te nie są ze sobą spójne.	Tabela nr 1 jest szacunkowym zestawieniem materiałów, należy bazować na schemacie.	